

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคาและระบบสายเมนไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก (ตึกกลาง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสะบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๙๗๓,๗๙๖.๙๕ บาท

(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงหลังคาและระบบสายเมนไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก (ตึกกลาง)

๕. วันที่คำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

ราคากลาง ๙๗๓,๗๙๖.๙๕ บาท

(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ แบบ ปร.๑

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๑ (ก)

จำนวน ๑ แผ่น


๕.๓ แบบ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ ๒๖๗๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๖.๑ นางเนตรนภา พัดทะกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจำเริญ ศิริพร	นายช่างเทคนิคอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายเฉลิมพล ปรีชา	นายช่างเทคนิค	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ

(นางเนตรนภา พัดทะกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลสะบาย้อย

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายจำเริญ ศิริพร)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ (สงขลา)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ

(นายเฉลิมพล ปรีชา)

นายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลสะบาย้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาและระบบสายเมนไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยนอก (ตึกกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก (ตึกกลาง) โรงพยาบาลสะบาย้อย ตำบลสะบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง โรงพยาบาลสะบาย้อย ตำบลสะบาย้อย อำเภอสะบาย้อย จังหวัดสงขลา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
	1. งานสถาปัตยกรรม								
1	รื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิมพร้อมชนทั้ง	980.00	ตร.ม.	-	-	30.00	29,400.00	29,400.00	
2	หลังคาแผ่นเมทัลชีทอลูซิงค์ หนา 0.35 มม. พร้อมฉนวน PU หนา 25 มม.	980.00	ตร.ม.	386.00	378,280.00	75.00	73,500.00	451,780.00	
3	ครอบสัน	50.00	เมตร	275.00	13,750.00	120.00	6,000.00	19,750.00	
4	ครอบข้าง	68.00	เมตร	275.00	18,700.00	120.00	8,160.00	26,860.00	
5	สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	30.00	กล่อง	380.00	11,400.00	150.00	4,500.00	15,900.00	
6	กาวซิลิโคน	20.00	หลอด	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	6,000.00	
	2. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	สาย THW เบอร์ 35								
2	แร็คช่อง	500.00	เมตร	275.00	137,500.00	39.00	19,500.00	157,000.00	
3	กล่องพักสาย	12.00	ชุด	350.00	4,200.00	250.00	3,000.00	7,200.00	
4	เทป PVC	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	350.00	1,400.00	6,200.00	
5	เทป ละลาย	20.00	ม้วน	45.00	900.00	20.00	400.00	1,300.00	
6	พิจิแคลมป์ Bimetal (PG.Clamp Bimetal)ต่อสายไฟฟ้า	8.00	ม้วน	350.00	2,800.00	150.00	1,200.00	4,000.00	
7	ลวดอลูมิเนียม กลม	12.00	อัน	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	3,600.00	
8	อุปกรณ์ประกอบย่อยอื่นๆ	2.00	ม้วน	180.00	360.00	100.00	200.00	560.00	
		1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	รวม				587,490.00		157,060.00	744,550.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคารวม 744,550 บาท ต่อ 1 หน่วย